

設 計 書 (金 抜 き)

| | |
|------|--------------------------------------|
| 修繕名 | 秋田県立新屋高等学校 トイレ洋式化修繕 |
| 場 所 | 秋田県立新屋高等学校(秋田市豊岩石田坂字鎌塚77-3) |
| 履行期限 | 令和4年3月31日 |
| 金 額 | |
| 修繕内容 | 教室棟、管理棟及びセミナーハウスの和式トイレ(計24ヶ所)を洋式化する。 |

内 訳 明 細 書

| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|
| 1 教室棟男子トイレ改修 | | | | | |
| 腰掛便器、その他付属品 | CS140, TV550S, TSF640LR, T82CR32, TCF116 (同等品可) | 3 | 組 | | |
| 硬質塩ビ管 | VP75 | 3 | m | | |
| 硬質塩ビ管 | VP100 | 3 | m | | |
| ポリ粉体ライニング鋼管 | PB25A | 3 | m | | |
| 同上継手接合体 | | 3 | 式 | | |
| 排水鋳鉄管-塩ビ管変換接続継手 | MD継手φ100 | 3 | 個 | | |
| 支持金具類 | | 3 | 式 | | |
| 消耗材、雑材 | | 3 | 式 | | |
| 既設器具、配管撤去、廃材処分 | | 3 | ヶ所 | | |
| スラブコンクリート研り工 | | 3 | ヶ所 | | |
| 同上補修工 | タイル下地まで | 3 | ヶ所 | | |
| コア抜き工 | φ50・φ100 | 3 | ヶ所 | | |
| 配管労務費、器具取付費 | | 3 | 式 | | |
| 保温工 | | 3 | 式 | | |
| 天井開口補修費 | | 3 | 式 | | |
| トイレブース修繕 | ヒンジ、ラッチ等 | 3 | ヶ所 | | |
| 床タイル修繕 | | 3 | ヶ所 | | |
| 電気修繕 | コンセント取付 | 3 | ヶ所 | | |
| 2 教室棟女子トイレ改修 | | | | | |
| 腰掛便器、その他付属品 | CS140, TV550S, TSF640LR, T82CR32, TCF116 (同等品可) | 18 | 組 | | |
| 擬音装置 | 電池式 | 18 | 組 | | |
| 硬質塩ビ管 | VP75 | 18 | m | | |
| 硬質塩ビ管 | VP100 | 18 | m | | |
| ポリ粉体ライニング鋼管 | PB25A | 18 | m | | |
| 同上継手接合体 | | 18 | 式 | | |
| 排水鋳鉄管-塩ビ管変換接続継手 | MD継手φ100 | 18 | 個 | | |
| 支持金具類 | | 18 | 式 | | |
| 消耗材、雑材 | | 18 | 式 | | |
| 既設器具、配管撤去、廃材処分 | | 18 | ヶ所 | | |
| スラブコンクリート研り工 | | 18 | ヶ所 | | |
| 同上補修工 | タイル下地まで | 18 | ヶ所 | | |
| コア抜き工 | φ50・φ100 | 18 | ヶ所 | | |
| 配管労務費、器具取付費 | | 18 | 式 | | |
| 保温工 | | 18 | 式 | | |
| 天井開口補修費 | | 18 | 式 | | |
| トイレブース修繕 | ヒンジ、ラッチ等 | 18 | ヶ所 | | |
| 床タイル修繕 | | 18 | ヶ所 | | |
| 電気修繕 | コンセント取付 | 18 | ヶ所 | | |

| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| 3 セミナーハウス男子トイレ改修 | | | | | |
| 腰掛便器、その他付属品 | CS140, TV550S, TSF640LR, T82CR32, TCF116 (同等品可) | 1 | 組 | | |
| 硬質塩ビ管 | VP75 | 1 | m | | |
| 硬質塩ビ管 | VP100 | 1 | m | | |
| ポリ粉体ライニング鋼管 | PB25A | 1 | m | | |
| 同上継手接合体 | | 1 | 式 | | |
| 排水鋳鉄管-塩ビ管変換接続継手 | MD継手φ100 | 1 | 個 | | |
| 支持金具類 | | 1 | 式 | | |
| 消耗材、雑材 | | 1 | 式 | | |
| | | | | | |
| 既設器具、配管撤去、廃材処分 | | | ヶ所 | | |
| スラブコンクリート研り工 | | 1 | ヶ所 | | |
| 同上補修工 | タイル下地まで | 1 | ヶ所 | | |
| コア抜き工 | φ50・φ100 | 1 | ヶ所 | | |
| 配管労務費、器具取付費 | | 1 | 式 | | |
| 保温工 | | 1 | 式 | | |
| 天井開口補修費 | | 1 | 式 | | |
| | | | | | |
| トイレブース修繕 | ヒンジ、ラッチ等 | 1 | ヶ所 | | |
| 床タイル修繕 | | 1 | ヶ所 | | |
| 電気修繕 | コンセント取付 | 1 | ヶ所 | | |
| 天井点検口 | 300口 (材工共) | 1 | ヶ所 | | |
| | | | | | |
| 4 セミナーハウス女子トイレ改修 | | | | | |
| 腰掛便器、その他付属品 | CS140, TV550S, TSF640LR, T82CR32, TCF116 (同等品可) | 1 | 組 | | |
| 擬音装置 | 電池式 | 1 | 組 | | |
| 硬質塩ビ管 | VP75 | 1 | m | | |
| 硬質塩ビ管 | VP100 | 1 | m | | |
| ポリ粉体ライニング鋼管 | PB25A | 1 | m | | |
| 同上継手接合体 | | 1 | 式 | | |
| 排水鋳鉄管-塩ビ管変換接続継手 | MD継手φ100 | 1 | 個 | | |
| 支持金具類 | | 1 | 式 | | |
| 消耗材、雑材 | | 1 | 式 | | |
| | | | | | |
| 既設器具、配管撤去、廃材処分 | | 1 | ヶ所 | | |
| スラブコンクリート研り工 | | 1 | ヶ所 | | |
| 同上補修工 | タイル下地まで | 1 | ヶ所 | | |
| コア抜き工 | φ50・φ100 | 1 | ヶ所 | | |
| 配管労務費、器具取付費 | | 1 | 式 | | |
| 保温工 | | 1 | 式 | | |
| 天井開口補修費 | | 1 | 式 | | |
| | | | | | |
| トイレブース修繕 | ヒンジ、ラッチ等 | 1 | ヶ所 | | |
| 床タイル修繕 | | 1 | ヶ所 | | |
| 電気修繕 | コンセント取付 | 1 | ヶ所 | | |
| | | | | | |

| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|
| 5 職員室女子トイレ改修 | | | | | |
| 腰掛便器、その他付属品 | CS140, TV550S, TSF640LR, T82CR32, TCF116 (同等品可) | 1 | 組 | | |
| 擬音装置 | 電池式 | 1 | 組 | | |
| 硬質塩ビ管 | VP75 | 1 | m | | |
| 硬質塩ビ管 | VP100 | 1 | m | | |
| ポリ粉体ライニング鋼管 | PB25A | 1 | m | | |
| 同上継手接合体 | | 1 | 式 | | |
| 排水鋳鉄管-塩ビ管変換接続継手 | MD継手φ100 | 1 | 個 | | |
| 支持金具類 | | 1 | 式 | | |
| 消耗材、雑材 | | 1 | 式 | | |
| | | | | | |
| 既設器具、配管撤去、廃材処分 | | 1 | ヶ所 | | |
| スラブコンクリート研り工 | | 1 | ヶ所 | | |
| 同上補修工 | タイル下地まで | 1 | ヶ所 | | |
| コア抜き工 | φ50・φ100 | 1 | ヶ所 | | |
| 配管労務費、器具取付費 | | 1 | 式 | | |
| 保温工 | | 1 | 式 | | |
| 天井開口補修費 | | 1 | 式 | | |
| | | | | | |
| トイレブース修繕 | ヒンジ、ラッチ等 | 1 | ヶ所 | | |
| 床タイル修繕 | | 1 | ヶ所 | | |
| 電気修繕 | コンセント取付 | 1 | ヶ所 | | |
| | | | | | |
| 諸経費 | | 1 | 式 | | |
| 法定福利費 | | 1 | 式 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 修繕価格 | 千円未満切捨て | | | | |
| 消費税相当額 | 10% | | | | |
| 総 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |